

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางสะพาน

ประเภท งานอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง.... บ้านหนองผ้อง หมู่ที่ 1 ตำบลบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

ประมาณราคา..... เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561

ลำดับที่	คำวัสดุและแรงงาน	จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	685,061.91	1.3074	895,649.94	ระยะเวลา
2	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	51,200		51,200	การก่อสร้าง
	เงื่อนไข				90 วัน
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %	-			
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7.00 %				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			946,849.94	
	คิดเป็นเงินประมาณ			946,000	
	(ตัวอักษร)	เก้าแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบ

ให้ประมาณราคาครั้งนี้เป็นราคากลาง

(ตามคำสั่ง อบต.บางสะพาน ที่ 254/2561 ลว. 6 ธ.ค. 2561)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นาย.ไกรสรัง ผุดผือก)

ผอ.กองช่าง อบต.ช้างแรก

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาววันดี ทองลิ้ม)

นักจัดการงานทั่วไป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเกรียงศักดิ์ ศรีจันทร์)

นายช่างโยธา อบต.บางสะพาน

แผนราคาค่าก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองผ้อง ต.บางสะพาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองผ้อง หมู่ 1 ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบฯ

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่าง อบต.บางสะพาน

ประมาณการโดย

นายเกรียงศักดิ์ ศรีจันทร์

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1. งานดิน							
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	4.48 ลบ.ม.	-	-	79.00	353.92	353.92	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	1.79 ลบ.ม.	541.13	968.62	46.00	82.34	1,050.96	
	2. งานแบบหล่อ							
2.1	ไม้แบบ + คร่าว	4.20 ตร.ม.	648.00	2,721.60	-	-	2,721.60	
2.2	ค่าแรง	4.20 ตร.ม.	-	-	103.00	432.60	432.60	
2.4	ตะปู	2.52 กก.	42.50	107.10	-	-	107.10	
	3. งานคอนกรีต							
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	2.88 ลบ.ม.	1,700.00	4,896.00	300.00	864.00	5,760.00	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ม.)	4.32 ลบ.ม.	1,950.00	8,424.00	466.00	2,013.12	10,437.12	
	4. งานเหล็ก							
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	กก.	19.80	0.00	2.75	0.00	0.00	
4.2	เหล็กเส้นกลม dia. 15 มม. (13.9 กก./เส้น)	กก.	20.50	0.00	2.75	0.00	0.00	
4.3	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	44.91 กก.	21.00	943.11	2.75	123.50	1,066.61	
4.4	ลวดผูกเหล็ก No 18	1.00 กก.	40.00	40.00	-	-	40.00	
	งานฐานราก	1 ฐาน		18,100.43		3,869.48	21,969.91	

แผนราคาค่าก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองผ้อง ต.บางสะพาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองผ้อง หมู่ 1 ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบฯ

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่าง อบต.บางสะพาน

ประมาณการโดย

นายเกรียงศักดิ์ ศรีจันทร์

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	5. งานท่อและอุปกรณ์							
5.1	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 4"	0 ท่อน	2,462.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
5.2	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 3"	ท่อน	1,713.00	0.00	120.00	0.00	0.00	
5.3	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. Dia.4" ชั้น 8.5	0 ท่อน	881.00	0.00	130.00	0.00	0.00	
5.4	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. Dia.3" ชั้น 8.5	ท่อน	544.00	0.00	80.00	0.00	0.00	
5.5	ข้อต่อ 90 เหล็กอบสังกะสี Dia.4"	0 ตัว	218.00	0.00			0.00	
5.6	ข้อต่อ 90 เหล็กอบสังกะสี Dia.3"	ตัว	138.00	0.00			0.00	
5.7	ข้อต่อ 90 เหล็กอบสังกะสี Dia.1/2"	0 ตัว	8.00	0.00			0.00	
5.8	ข้อต่อ 90 พีวีซี. Dia.4"	0 ตัว	107.00	0.00			0.00	
5.9	สามทางเหล็กอบสังกะสี Dia.1/2"	0 ตัว	20.00	0.00			0.00	
5.1	ข้อต่อเกลียวในเหล็กสังกะสี Dia.4"	0 ตัว	140.00	0.00			0.00	
5.11	ข้อต่อเกลียวในเหล็กสังกะสี Dia.3"	ตัว	85.00	0.00			0.00	
5.12	ข้อต่อเกลียวนอกพีวีซี. Dia.3"	0 ตัว	31.00	0.00		0.00	0.00	
5.13	เช็ควาล์วทองเหลือง Dia.3"	0 ตัว	1,420.00	0.00			0.00	
	รวมยอดยกไป			0.00		0.00	0.00	

मानราคาค่าก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองฆ้อง ต.บางสะพาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองฆ้อง หมู่ 1 ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบฯ

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่าง อบต.บางสะพาน

ประมาณการโดย

นายเกรียงศักดิ์ ศรีจันทร์

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			0.00		0.00	0.00	
5.14	นิปเปิ้ลทองเหลืองลด Dia.1/2" - 1/4	0 ตัว	7.00	0.00			0.00	
5.15	นิปเปิ้ลเหล็กสังกะสี Dia.4"	0 ตัว	140.00	0.00			0.00	
5.16	นิปเปิ้ลเหล็กสังกะสี Dia.3"	0 ตัว	85.00	0.00			0.00	
5.17	ประตุน้ำทองเหลือง Dia.4"	0 ชุด	2,100.00	0.00			0.00	
5.18	ประตุน้ำทองเหลือง Dia.3"	0 ตัว	1,300.00	0.00			0.00	
5.19	ประตุน้ำทองเหลือง Dia.1/2"	0 ตัว	80.00	0.00			0.00	
5.20	ลดเหลี่ยมทองเหลือง Dia.1/2" x 1/4"	0 ตัว	7.00	0.00			0.00	
5.21	เทปพันเกลียว	0 ม้วน	12.00	0.00			0.00	
	6. งานปูนฉาบ, ตบแต่ง							
6.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	6 ตร.ม.	35.00	210.00	46.00	276.00	486.00	
	7. งานทาสี							
7.1	ทาสีน้ำพลาสติก	0 ตร.ม.	30.00	0.00	40.00	0.00	0.00	
7.2	ทาสีน้ำมัน	0 ตร.ม.	35.00	0.00	40.00	0.00	0.00	
	งานประสานท่อภายใน-นอกถังกรองน้ำ	1 ระบบ		210.00		276.00	486.00	

ประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองผ้อง ต.บางสะพาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองผ้อง หมู่ 1 ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบฯ

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่าง อบต.บางสะพาน

ประมาณการโดย

นายเกรียงศักดิ์ ศรีจันทร์

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน	
	8. งานถึงเก็บน้ำสำเร็จรูป	1 ถัง						
8.1	บันไดเหล็กขึ้นห้องถังสูงพร้อมราวกันตก	1 ชุด	2,000.00	2,000.00	500.00	500.00	2,500.00	
8.2	เพชรเซอร์วิทซ์ พร้อมเกย์วัดแรงดัน	1 ชุด	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
8.3	ห้องถังเหล็ก ทรงรูปถ้วยเหลี่ยม ขนาด 25 ลบ.ม. สูง 20 ม.	1 ถัง	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00	
8.4	เสาหล่อฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1 ชุด	2,500.00	2,500.00	1,500.00	1,500.00	4,000.00	
8.5	ตู้ควบคุมชนิดติดตั้งภายนอกมีหมวกกันฝนสาด	1 ชุด	500.00	500.00	200.00	200.00	700.00	
8.6	ข้อความตัวอักษรด้วยสีสะท้อนแสง	1 รายการ	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	
	9. งานเสาเข็ม							
9.1	เสาเข็ม คสล.หรือ คอ.ยาว 10.50 ม. พท.หน้าตัด 400 ตร.ซม. รับน้ำหนักบรรทุกได้ไม่น้อยกว่า 5.0 ตัน/ต้น	0 ต้น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	10. งานถังกรองทราย							
10.1	ถังกรองทราย	1 งาน	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	รวมค่าติดตั้ง ระบบถังกรอง
	รวมเงิน						497,441.91	
	คิดเป็นเงินค่างาน						497,441.91	

ระบบท่อจ่ายน้ำประปา

สถานที่ก่อสร้าง.... บ้านหนองผ้อง หมู่ที่ 1 ตำบลบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่าง อบต.บางสะพาน

ประมาณการโดย

นายเกรียงศักดิ์ ศรีจันทร์

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเป็น dia 4"	0 ท่อน	605.00	0.00	130.00	0.00	0.00	
2	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเป็น dia 3"	0 ท่อน	370.00	0.00	80.00	0.00	0.00	
3	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเป็น dia 2"	410 ท่อน	170.00	69,700.00	75.00	30,750.00	100,450.00	
4	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเป็น dia 1 1/2"	0 ท่อน	105.00	0.00	70.00	0.00	0.00	
5	น้ำยาเชื่อมท่อ PVC. ขนาด 1,000 กรัม	6.00 กระป๋อง	450.00	2,700.00		0.00	2,700.00	
6	อุปกรณ์ประปา ได้แก่ ประตุน้ำ, ข้อต่อ, ข้อโค้ง และอื่นๆ ที่จำเป็น	1 รายการ	3,620.00	3,620.00		0.00	3,620.00	
7	มิเตอร์น้ำ Dia. 2" ชนิดหน้าแปลน	0 รายการ	13,520.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
8	มิเตอร์น้ำ Dia. 3/4"	0 รายการ	500.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
9	ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อ ยาว 6 ม. Dia 4"	0 ท่อน	2,462.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
10	ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อ ยาว 6 ม. Dia 3"	0 ท่อน	1,713.00	0.00	120.00	0.00	0.00	
11	ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อ ยาว 6 ม. Dia 2"	0 ท่อน	1,029.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
12	ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อ ยาว 6 ม. Dia 1 1/2"	0 ท่อน	726.00	0.00	90.00	0.00	0.00	
13	ดินลวดถนนลาดยาง	0 ม.	2,253.33	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
14	ทราย	0 ลบ.ม.	363.00	0.00	60.00	0.00	0.00	
	รวมยอดยกไป			76,020.00		30,750.00	106,770.00	

ระบบท่อจ่ายน้ำประปา

สถานที่ก่อสร้าง.... บ้านหนองผ้อง หมู่ที่ 1 ตำบลบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย	แบบเลขที่	รายการเลขที่
ฝ่ายประมาณราคา	กองช่าง อบต.บางสะพาน	
ประมาณการโดย	นายเกรียงศักดิ์ ศรีจันทร์	เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			76,020.00		30,750.00	106,770.00	
15	ประตุน้ำทองเหลือง dia 3" พร้อมบ่อครอบ	0 ชุด	3,560.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
16	ประตุน้ำทองเหลือง dia 2" พร้อมบ่อครอบ	0 ชุด	800.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
17	ประตุน้ำทองเหลือง dia 1 1/2" พร้อมบ่อครอบ	0 ชุด	510.00	0.00	200.00		0.00	
18	เทพื้นเกลียว	0.00 ม้วน	12.00	0.00		0.00	0.00	
19	ก๊อกน้ำดับเพลิงแบบหัวแกะ ขนาด 3"-4"	0 ชุด	6,260.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
20	ประตุน้ำเหล็กหล่อระบายอากาศ ขนาด 1/2"	0 ชุด	3,900.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
21	ประตุน้ำเหล็กหล่อระบายอากาศ ขนาด 1/2" พร้อมบ่อครอบ	0 ชุด	4,200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
22	ประตุน้ำระบายตะกอน ขนาด 4" พร้อมบ่อครอบ	0 ชุด	7,180.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
24	เข็มขัดรัดท่อเหล็กหล่อขนาด 2"-4"	0 ชุด	140.00	0.00		0.00	0.00	
25	คอนกรีต 1 : 2 : 4	0 ลบ.ม.	1,550.00	0.00	466.00	0.00	0.00	
26	ซ่อมแซมส่วนที่รื้อถอน	0 รายการ			10,000.00	0.00	0.00	
27	ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2" พร้อมบ่อครอบ	0 ชุด	180.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
	รวมเงิน			76,020.00		30,750.00	106,770.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						106,770.00	

ประมาณราคาก่อสร้าง

ระบบไฟฟ้า

สถานที่ก่อสร้าง.... บ้านหนองพ้อง หมู่ที่ 1 ตำบลบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย

แบบเลขที่ รายละเอียดเฉพาะแห่ง

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา

อบต.บางสะพาน

ประมาณการโดย

นายเกรียงศักดิ์ ศรีจันทร์

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ก.ระบบไฟฟ้าภายนอก (การไฟฟ้า ดำเนินการ) ขยายเขตแรงต่ำ [] บั๊กเสาคอ. ยาว....8.00.....ม. (8,9 ม.) จำนวน...4...ต้น [] พาดสาย ยาว.....120.....ม.	6 ต้น 120 ม.	6,500.00 210.00	39,000.00 25,200.00	500.00 70.00	3,000.00 8,400.00	42,000.00 33,600.00	75,600.00
2	ขยายเขตแรงสูง [] บั๊กเสาคอ. ยาว.....12.00....ม. (12, 14 ม.) จำนวน.....ต้น รวมเป็นระยะทางทั้งหมด.....ม. [] ติดตั้งหม้อแปลง 1 เฟส ขนาด.....KVA [] ติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ขนาด.....KVA [] แผงคาปาซิเตอร์	0 ต้น 0 ม. 0 ชุด 0 ชุด 0 ชุด	3,500.00 630.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 80,000.00 100,000.00 500.00	1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3	ติดตั้งมิเตอร์ขนาด 1 เฟส 15 แอมป์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า	1 รายการ. 1 รายการ. 0 รายการ.		0.00 0.00 0.00	4,750.00 500.00 1,500.00	4,750.00 0.00 0.00	4,750.00 500.00 0.00	0.00 0.00 0.00
	รวมเป็นเงิน คิดเป็นเงิน			64,200.00 64,200.00		16,150.00 16,150.00	80,850.00 80,850.00	80,850.00 80,800.00

ประมาณราคาก่อสร้าง ระบบไฟฟ้า
 สถานที่ก่อสร้าง.... บ้านหนองผ้อง หมู่ที่ 1 ตำบลบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย
 ฝ่ายประมาณราคา อบต.บางสะพาน
 ประมาณการโดย นายเกรียงศักดิ์ ศรีจันทร์ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ข. ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ)							
[/]	บักเส้า คอร. ยาว....ม. (8,9 ม.) จำนวน....ต้น	0 ต้น	1,800.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
2	สายไฟฟ้าอลูมิเนียมหุ้มฉนวน พื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 25 ตร.มม. หรือเทียบเท่าตามมาตรฐานการไฟฟ้ากำหนด	ม.	25.00	0.00	2.00	0.00	0.00	
3	แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำ	0 รายการ	2,000.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
4	อุปกรณ์โยยยึดสายไฟฟ้า	0 ชุด	350.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
5	สวิตช์ลูกลอยชนิดโมดิ	0 ชุด	1,200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
6	อุปกรณ์กันฟ้าผ่าแบบลูกถ้วยติดสายไฟฟ้า	0 ชุด	720.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
7	สายไฟฟ้าทองแดงกลม สายแบนแกนคู่หุ้มฉนวน และหุ้มเปลือกนอก พี.วี.ซี. ทนแรงดัน 300 โวลต์ อุนหนัก 70 องศา ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม.	0 ม.	12.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
8	ท่อPVCร้อยสายไฟ(สี่เหลี่ยม) มอก.216-25244 dia 3/4"	0 ท่อน	55.00	0.00	5.00	0.00	0.00	
	รวมเงิน			0.00		0.00	0.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						0.00	
	รวมเงินทั้งสิ้น						80,850.00	
	คิดเป็นเงินค่างานทั้งสิ้น						80,850.00	