



สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางสะพาน

ประเภท งานอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง..... บ้านทุ่งจันทร์ หมู่ที่ 8 ตำบลบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

ประมาณราคา..... เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561

ลำดับที่	รายละเอียดและแรงงาน	จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	905,377.28	1.3074	1,183,690.25	ระยะเวลา
2	ประเภทงานไม้ที่พิจารณาปรับราคา	30,000		30,000	การก่อสร้าง
	เงื่อนไข				90 วัน
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %	-			
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7.00 %				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,213,690.25	
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,212,000	
	(ตัวอักษร) หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบ

ให้ประมาณราคาครั้งนี้เป็นราคากลาง

(ตามคำสั่ง อบต.บางสะพาน ที่ 254/2561 ลง 6 ธ.ค. 2561)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นาย.โกศลรุ่ง ผดเมือก)

ผอ.กองช่าง อบต.ข้างแครง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาววันดี ทองลิ้ม)

นักจัดการงานทั่วไป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเกรียงศักดิ์ ศรีจันทร์)

นายช่างโยธา อบต.บางสะพาน

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบবাদาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งจันทร์ ต.บางสะพาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทุ่งจันทร์ หมู่ 8 ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบฯ

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่าง อบต.บางสะพาน

ประมาณการโดย

นายเกรียงศักดิ์ ศรีจันทร์

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1. งานดิน							
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	4.48 ลบ.ม.	-	-	79.00	353.92	353.92	
1.2	พรวนหน้าดิน, พรวนหน้าดินรองพื้น	1.79 ลบ.ม.	541.13	968.62	46.00	82.34	1,050.96	
	2. งานแบบหล่อ							
2.1	ไม้แบบ + ค้ำ	4.20 ตร.ม.	648.00	2,721.60	-	-	2,721.60	
2.2	ค่าแรง	4.20 ตร.ม.	-	-	103.00	432.60	432.60	
2.4	ตะปู	2.52 กก.	40.00	107.10	-	-	107.10	
	3. งานคอนกรีต							
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	2.88 ลบ.ม.	1,700.00	4,896.00	300.00	864.00	5,760.00	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 240 กก./ลบ.ม.)	4.32 ลบ.ม.	1,950.00	8,424.00	466.00	2,013.12	10,437.12	
	4. งานเหล็ก							
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	43.73 กก.	19.80	865.85	2.75	120.26	986.11	
4.2	เหล็กเส้นกลม dia. 15 มม. (13.9 กก./เส้น)	189 กก.	20.50	3,874.50	2.75	519.75	4,394.25	
4.3	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	44.91 กก.	21.00	943.11	2.75	123.50	1,066.61	
4.4	ลวดผูกเหล็ก No 18	1.00 กก.	40.00	40.00	-	-	40.00	
	งานฐานราก	1 ฐาน		22,840.79		4,509.49	27,350.28	

ประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบอาคารขนาดเล็ก หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งจันทร์ ต.บางสะพาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทุ่งจันทร์ หมู่ 8 ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบฯ

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่าง อบต.บางสะพาน

ประมาณการโดย

นายเกรียงศักดิ์ ศรีจันทร์

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	5. งานท่อและอุปกรณ์							
5.1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 4"	0 ท่อน	2,462.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
5.2	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 3"	ท่อน	1,713.00	0.00	120.00	0.00	0.00	
5.3	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. Dia.4" ชั้น 8.5	0 ท่อน	881.00	0.00	130.00	0.00	0.00	
5.4	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. Dia.3" ชั้น 8.5	ท่อน	544.00	0.00	80.00	0.00	0.00	
5.5	ข้อต่อ 90 เหล็กอาบสังกะสี Dia.4"	0 ตัว	218.00	0.00			0.00	
5.6	ข้อต่อ 90 เหล็กอาบสังกะสี Dia.3"	ตัว	138.00	0.00			0.00	
5.7	ข้อต่อ 90 เหล็กอาบสังกะสี Dia.1/2"	0 ตัว	8.00	0.00			0.00	
5.8	ข้อต่อ 90 พีวีซี. Dia.4"	0 ตัว	107.00	0.00			0.00	
5.9	สามทางเหล็กอาบสังกะสี Dia.1/2"	0 ตัว	20.00	0.00			0.00	
5.1	ข้อต่อเกลียวในเหล็กสังกะสี Dia.4"	0 ตัว	140.00	0.00			0.00	
5.11	ข้อต่อเกลียวในเหล็กสังกะสี Dia.3"	ตัว	85.00	0.00			0.00	
5.12	ข้อต่อเกลียวนอกพีวีซี. Dia.3"	0 ตัว	31.00	0.00		0.00	0.00	
5.13	เช็ควาล์วทองเหลือง Dia.3"	0 ตัว	1,420.00	0.00			0.00	
	รวมยอดยกไป			0.00		0.00	0.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบอาคารขนาดเล็ก หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งจันทร์ ต.บางสะพาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทุ่งจันทร์ หมู่ 8 ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบฯ

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่าง อบต.บางสะพาน

ประมาณการโดย

นายเกรียงศักดิ์ ศรีจันทร์

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			0.00		0.00	0.00	
5.14	นิปเปิ้ลทองเหลืองลด Dia.1/2" - 1/4	0 ตัว	7.00	0.00			0.00	
5.15	นิปเปิ้ลเหล็กสังกะสี Dia.4"	0 ตัว	140.00	0.00			0.00	
5.16	นิปเปิ้ลเหล็กสังกะสี Dia.3"	0 ตัว	85.00	0.00			0.00	
5.17	ประตุน้ำทองเหลือง Dia.4"	0 ชุด	2,100.00	0.00			0.00	
5.18	ประตุน้ำทองเหลือง Dia.3"	0 ตัว	1,300.00	0.00			0.00	
5.19	ประตุน้ำทองเหลือง Dia.1/2"	0 ตัว	80.00	0.00			0.00	
5.20	ลดเหลี่ยมทองเหลือง Dia.1/2" x 1/4"	0 ตัว	7.00	0.00			0.00	
5.21	เทปพันเกลียว	0 ม้วน	12.00	0.00			0.00	
	6. งานปูนฉาบ, ตบแต่ง							
6.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	6 ตร.ม.	35.00	210.00	46.00	276.00	486.00	
	7. งานทาสี							
7.1	ทาสีน้ำพลาสติก	0 ตร.ม.	30.00	0.00	40.00	0.00	0.00	
7.2	ทาสีน้ำมัน	0 ตร.ม.	35.00	0.00	40.00	0.00	0.00	
	งานประสานท่อภายใน-นอกถังกรองน้ำ	1 ระบบ		210.00		276.00	486.00	

ประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบอาคารขนาดเล็ก หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งจันทร์ ต.บางสะพาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทุ่งจันทร์ หมู่ 8 ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบฯ

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่าง อบต.บางสะพาน

ประมาณการโดย

นายเกรียงศักดิ์ ศรีจันทร์

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	8. งานถึงเก็บน้ำสำเร็จรูป	1 ถัง						
8.1	บันไดเหล็กขึ้นหยอดสูงพร้อมราวกันตก	1 ชุด	2,000.00	2,000.00	500.00	500.00	2,500.00	
8.2	เพชรเซอร์วิทซ์ พร้อมเกย์วัดแรงดัน	1 ชุด	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
8.3	หยอดเหล็ก ทรงรูปถ้วยเข็มเป็ญ ขนาด 25 ซม. สูง 25 ซม.	1 ถัง	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
8.4	เสาหล่อฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1 ชุด	2,500.00	2,500.00	1,500.00	1,500.00	4,000.00	
8.5	ตู้ควบคุมชนิดติดตั้งภายนอกมีหมวกกันฝนสาด	1 ชุด	500.00	500.00	200.00	200.00	700.00	
8.6	ซื้อความถี่วิทยุด้วยสีกะท้อนแสง	1 รายการ	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	
	9. งานเสาเข็ม							
9.1	เสาเข็ม คสล.หรือ คอนกรีต ยาว 10.50 ม. พท.หน้าตัด 400 ตร.ซม. รับน้ำหนักบรรทุกได้ไม่น้อยกว่า 5.0 ตันตัน	0 ต้น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	10. งานถังกรองทราย							
10.1	ถังกรองทราย	1 งาน	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	รวมค่าติดตั้ง ระบบถังกรอง
	รวมเงิน						512,822.28	
	คิดเป็นเงินค่างาน						512,822.28	

ระบบท่อจ่ายน้ำประปา

สถานที่ก่อสร้าง.... บ้านทุ่งจันทร์ หมู่ที่ 8 ตำบลบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย	แบบเลขที่	รายการเลขที่
ฝ่ายประมาณราคา	กองช่าง อบต.บางสะพาน	
ประมาณการโดย	นายเกรียงศักดิ์ ศรีจันทร์	เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเป็น dia 4"	0 ท่อน	605.00	0.00	130.00	0.00	0.00	
2	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 บานปลาย dia 3"	0 ท่อน	370.00	0.00	80.00	0.00	0.00	
3	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 บานปลาย dia 2"	520 ท่อน	170.00	88,400.00	75.00	39,000.00	127,400.00	
4	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเป็น dia 1 1/2"	0 ท่อน	105.00	0.00	70.00	0.00	0.00	
5	น้ำยาเชื่อมท่อ PVC. ขนาด 1,000 กรัม	6.00 กระป๋อง	450.00	2,700.00		0.00	2,700.00	
6	อุปกรณ์ประปา ได้แก่ ประตูน้ำ, ข้อต่อ, ข้อโค้ง และอื่นๆ ที่จำเป็น	1 รายการ	4,555.00	4,555.00		0.00	4,555.00	
7	มิเตอร์น้ำ Dia. 2" ชนิดหน้าแปลน	1 รายการ	13,520.00	13,520.00	500.00	500.00	14,020.00	
8	มิเตอร์น้ำ Dia. 3/4"	0 รายการ	500.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
9	ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อ ยาว 6 ม. Dia 4"	0 ท่อน	2,462.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
10	ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อ ยาว 6 ม. Dia 3"	0 ท่อน	1,713.00	0.00	120.00	0.00	0.00	
11	ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อ ยาว 6 ม. Dia 2"	0 ท่อน	1,029.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
12	ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อ ยาว 6 ม. Dia 1 1/2"	0 ท่อน	726.00	0.00	90.00	0.00	0.00	
13	ดินลูกรังถมลาดยาง	0 ม.	2,253.33	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
14	ทราย	0 ลบ.ม.	363.00	0.00	60.00	0.00	0.00	
	รวมยอดยกไป			109,175.00		39,500.00	148,675.00	

ระบบท่อจ่ายน้ำประปา

สถานที่ก่อสร้าง.... บ้านทุ่งจันทร์ หมู่ที่ 8 ตำบลบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย	แบบเลขที่	รายการเลขที่
ฝ่ายประมาณราคา	กองช่าง อบ.ต.บางสะพาน	
ประมาณการโดย	นายเกรียงศักดิ์ ศรีจันทร์	เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			109,175.00		39,500.00	148,675.00	
15	ประตุน้ำทองเหลือง dia 3" พร้อมบ่อครอบ	0 ชุด	3,560.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
16	ประตุน้ำทองเหลือง dia 2" พร้อมบ่อครอบ	0 ชุด	800.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
17	ประตุน้ำทองเหลือง dia 1 1/2" พร้อมบ่อครอบ	0 ชุด	510.00	0.00	200.00		0.00	
18	เทปพันเกลียว	0.00 ม้วน	12.00	0.00		0.00	0.00	
19	ก๊อมน้ำดับเพลิงแบบหัวแฉะ ขนาด 3"-4"	0 ชุด	6,260.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
20	ประตุน้ำเหล็กหล่อระบายอากาศ ขนาด 1/2"	0 ชุด	3,900.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
21	ประตุน้ำเหล็กหล่อระบายอากาศ ขนาด 1/2" พร้อมบ่อครอบ	0 ชุด	4,200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
22	ประตุน้ำระบายตะกอน ขนาด 4" พร้อมบ่อครอบ	0 ชุด	7,180.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
24	เข็มขัดรัดท่อเหล็กหล่อขนาด 2"-4"	0 ชุด	140.00	0.00		0.00	0.00	
25	คอนกรีต 1 : 2 : 4	0 ลบ.ม.	1,550.00	0.00	466.00	0.00	0.00	
26	ซ่อมแซมส่วนที่รื้อถอน	0 รายการ			10,000.00	0.00	0.00	
27	ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2" พร้อมบ่อครอบ	0 ชุด	180.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
	รวมเงิน			109,175.00		39,500.00	148,675.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						148,675.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ระบบไฟฟ้า

สถานที่ก่อสร้าง..... บ้านทุ่งจันทร์ หมู่ที่ 8 ตำบลบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย

แบบเลขที่

รายละเอียดเฉพาะแห่ง

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา

อบต.บางสะพาน

ประมาณการโดย

นายเกรียงศักดิ์ ศรีจันทร์

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาค่าหน่วย	เป็นเงิน	ราคาค่าหน่วย	เป็นเงิน		
1	ก.ระบบไฟฟ้าภายนอก (การไฟฟ้าฯ ดำเนินการ) ขยายเขตแรงต่ำ [] บีกเสาคอร. ยาว....8.00.....ม. (8,9 ม.) จำนวน...1...ต้น [] ทาดสาย ยาว.....170.....ม.	6 ต้น 120 ม.	6,500.00 210.00	39,000.00 25,200.00	500.00 70.00	3,000.00 8,400.00	42,000.00 33,600.00	75,600.00
2	ขยายเขตแรงสูง [] บีกเสาคอร. ยาว.....12.00.....ม. (12, 14 ม.) จำนวน.....ต้น รวมเป็นระยะทางทั้งหมด.....ม. [] ติดตั้งหม้อแปลง 1 เฟส ขนาด.....KVA [] ติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ขนาด.....KVA [] แผงคาปาซิเตอร์	0 ต้น 0 ม. 0 ชุด 0 ชุด 0 ชุด	3,500.00 630.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 80,000.00 100,000.00 500.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00
3	ติดตั้งมิเตอร์ขนาด 1 เฟส 15 แอมป์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า	1 รายการ. 1 รายการ. 1 รายการ.		0.00 0.00 0.00	4,750.00 500.00 1,500.00	4,750.00 0.00 0.00	4,750.00 0.00 0.00	0.00
	รวมเป็นเงิน			64,200.00		16,150.00	80,350.00	80,350.00
	คิดเป็นเงิน			64,200.00		16,150.00	80,300.00	80,300.00

ประมาณราคาก่อสร้าง

ระบบไฟฟ้า

สถานที่ก่อสร้าง..... บ้านทุ่งจันทร์ หมู่ที่ 8 ตำบลบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย

แบบเลขที่

รายละเอียดเฉพาะแห่ง

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา

อบต.บางสะพาน

ประมาณการโดย

นายเกรียงศักดิ์ ศรีจันทร์

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	ข. ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ)							
1	[/] ปีกเสา คอ. ยาว....8.....ม. (8.9 ม.) จำนวน....-...ต้น	0 ต้น	1,800.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
2	สายไฟฟ้าอลูมิเนียมหุ้มฉนวน พื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 25 ตร.มม. หรือเทียบเท่าตามมาตรฐานการไฟฟ้ากำหนด	0 ม.	25.00	0.00	2.00	0.00	0.00	
3	แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำ	0 รายการ	2,000.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
4	อุปกรณ์โยงยึดสายไฟฟ้า	0 ชุด	350.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
5	สวิตช์ลูกลอยอัตโนมัติ	0 ชุด	1,200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
6	อุปกรณ์กันฟ้าผ่าแบบลูกถ้วยติดสายไฟฟ้า	0 ชุด	720.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
7	สายไฟฟ้าทองแดงกลม สายแบนแกนคู่หุ้มฉนวน และหุ้มเปลือกนอก พี.วี.ซี. ทนแรงดัน 300 โวลต์ อลูมิเนียม 70 องศา ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม.	0 ม.	12.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
8	ท่อPVCร้อยสายไฟ(สี่เหลี่ยม) มอก.216-25244 dia 3/4"	0 ท่อน	55.00	0.00	5.00	0.00	0.00	
	รวมเงิน			0.00		0.00	0.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						80,300.00	
	รวมเงินทั้งสิ้น						80,300.00	
	คิดเป็นเงินค่างานทั้งสิ้น						80,300.00	

ประมาณราคาก่อสร้าง

การติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาล

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทุ่งจันทร์ หมู่ที่ 8 ตำบลบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่

อบต.บางสะพาน

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา

อบต.บางสะพาน

ประมาณการโดย

นายเกรียงศักดิ์ ศรีจันทร์

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ submersible ขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส (1.1 kW) สูบน้ำปริมาณน้ำได้ 6 ลบ.ม./ชม. ที่ความสูงไม่น้อยกว่า 35 ม.	1 เครื่อง	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	รวมเงิน (1)			30,000.00		0.00	30,000.00	
	คิดเป็นเงิน			30,000.00		0.00	30,000.00	
2	งานเจาะบ่อบาดาล Ø 6" เจาะลึกไม่น้อยกว่า 70 ม. หรือจนกว่าจะเจอน้ำ	70 ม.	2,034.00	142,380.00			142,380.00	
3	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาลขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส (1.1 kW)	1 ตู้	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
4	ท่อAPI หรือASTM.x10 ฟุต พร้อมข้อต่อ 1 อัน dia 1 1/2"	0 ท่อน	320.00	0.00		3,500.00	0.00	
5	สายไฟฟ้า ชนิด VCT ขนาด 3 x 2.5 ตร.มม. หรือ เบอร์ 16	100 ม.	42.00	4,200.00			4,200.00	
6	อุปกรณ์ประสานระบบ	1 รายการ	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	2,000.00	
	รวมเงิน (2+3+4+5+6)			163,080.00		4,000.00	163,580.00	
	รวมเงิน (1+2+3+4+5+6)			0.00		0.00	193,580.00	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น						193,580.00	